



GROUPE MERLIN

## MODIFICATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SITUES DANS L'EMPRISE DU TRAM TRAIN MULHOUSIEN

### ▼ Mission de Maîtrise d'œuvre

Mission démarrée en 2002

Fin Travaux 2004 (Tranche Ferme)

Fin Travaux 2007 (Tranche conditionnelle)

#### ▼ SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE.

▼ OPERATION :  
Maîtrise d'œuvre des travaux de modification des réseaux d'assainissement situés dans l'emprise du projet Tram Train de l'Agglomération Mulhousienne.

▼ MISSION : 354 400 € HT  
AVP  
PRO  
ACT  
VISA  
DET  
AOR

▼ MONTANT DES TRAVAUX :  
7 090 000 € HT

▼ ENTREPRISES DE TRAVAUX :  
SOGEA  
SADE  
EUROVIA



#### ▼ CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Les principaux enjeux sont :
  - de remplacer tous les réseaux existants traversant la plate-forme (y compris les branchements),
  - de dévier les réseaux qui, pour leur entretien, nécessitent d'être retirés de l'emprise de la plate-forme du TRAM.
  - De remplacer les conduites sous l'emprise du TRAM qui se sont avérées défectueuses au contrôle caméra.
  - D'obturer les regards sur les conduites circulaires ou présentant un profilés particulier sous l'emprise de la plate-forme du TRAM.
  - De neutraliser les canalisations mises hors service
  - En ce qui concerne les eaux pluviales de la plate-forme et de la voirie, elles seront intégralement traitées dans le cadre du projet.
- Les travaux à réaliser dans le cadre du projet Tram-Train, comprennent :
  - 6 450 ml de canalisations de DN200 à DN1200 à poser entre 3 et 5m de profondeur.
  - 250 regards divers et donc autant de tampons « Ville de Mulhouse ».
  - 215 branchements particuliers à reprendre à 3m de profondeur au droit des bâtiments.



SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE

03 89 43 21 30



Robert GIRY,  
Ingénieur en Chef.

